

COMUNE DI FABBRICA CURONE

PRODOTTO ESECUTIVO: SISTEMAZIONE CIMITERIO COMUNALE
DI FABBRICA CURONE

RELAZIONE

Il cimitero del Capoluogo ha la necessità di essere ampliato in quanto la disponibilità di loculi per le sepolture pubbliche sono quasi esaurite e non sono disponibili attualmente aree per la costruzione di cappelle private da concedere in concessione.

L'intervento prevede la disposizione di una cappella pubblica per il contenimento di circa sessanta loculi (nel lotto attuale ne sono previsti n.20 al rustico) , e circa 50 ossarietti e la predisposizione dell'are per la costruzione di quattro cappelle private con una capienza di quindici loculi per ciascuna .

Per eseguire l'intervento si frutta un'area comunale in adiacenza al cimitero attuale , al confine con la piazza comunale adibita a parcheggio per il cimitero.

L'area per l'ampliamento previsto attualmente si presenta scoscesa e, per renderla conforme alle necessità dell'ampliamento, sarà scavata per una parte, ed il materiale di risulta sarà utilizzato verso valle ,per creare un piano alla quota giusta ,delimitato da un muro di contenimento progettato in c.a.

E' previsto l'apporto di ghiaia naturale ad integrazione del materiale

di risulta per completare il piano e per la formazione dei drenaggi a monte dei muri .

In questo lotto non è prevista la posa della pavimentazione sia dell'area pubblica antistante le cappelle che della rampa di accesso alle stesse , ma è previsto nelle aree in questione la posa del sottofondo in ghiaia livellata e compattata .

Il fatto di costruire su questa area inutilizzata e non fruibile è stata scelta , anche se più costosa , per non sottrarre spazio al parcheggio esistente che serve anche per il deposito degli autobus adibiti al servizio pubblico .

La struttura contenente i loculi ed i loculi stessi saranno costruiti in c.a. (solo struttura nel presente lotto).

Le spese per la sistemazione del cimitero di Fabbrica Curone , lavori da eseguire a base di gara, ammontano a circa € 11.225,53 oltre IVA ed oneri di sicurezza pari ad € 800,61 oltre IVA .

Le classi di lavorazioni previste sono :

1) Scavi	€ 9.080,66
2) Sotto pavimentazioni e drenag.	€ 2.881,34
3) Noli	€ 5.673,26
4) Opere in c.a	€ 79.089,14
5) Solai e coperture	€ 14.501,13

L'area su cui sorge il nuovo parcheggio è di proprietà Comunale .

I lavori , per realizzare la struttura comprendono anche la formazione della rampa di accesso alla costruenda opera , che servirà anche come secondo accesso al cimitero e, la predisposizione dell'area per la costruzione delle cappelle per le sepolture private .

La scelta progettuale , struttura in c.a e, non in muratura ordinaria , è dovuta al fatto che il costo è inferiore, e da più sicurezza e stabilità alla stessa .

E' prevista la stesura della relazione geologica e la relazione sismica .

L'area è sottoposta al vincolo paesaggistico ambientale , in quanto ricade in fascia fluviale (torrente Curone) .

Autorizzazione paesaggistica relativa è già stata conseguita .

Non risultano presenti nel sottosuolo , da indagini documentali , servizi (condutture od altro).

Circa la sicurezza dei lavoratori e la delimitazione del cantiere , saranno applicate le normative al riguardo vigenti in materia .

